LARECO
LABORATOIRE DE RECHERCHE ET DE CONSEIL

BELAC
ISO 17025
Certificat n° 002-TEST

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE TROIS-PONTS
A l'attention de Monsieur Claude LEGRAND
Echevin
Route de Coo, 58
B-4980 TROIS-PONTS

## RAPPORT D´ANALYSE B23/R2059/00024

Date du rapport : 13.07.23

| | |
|---|---|
| Numéro d'identification | **: 23/LA04119-01** |
| Date de réception | : 30.06.23 |
| Condition de l'échantillon | : conforme |
| Condition de l'emballage | : conditionnement conforme |
| Condition de réception | : réfrigéré |
| Echantillonneur | : Gaëtan Leroy |
| Date d'échantillonnage | : 30.06.23 |
| Procédure d'échantillonnage | : ISO19458 (accréditée) |
| Description du laboratoire | : "Z3PONTS6 - Brume - Brumes, 23" |

RESULTATS D'ANALYSE :

| Paramètre | Résultat | Limite | Méthode | Date d'analyse |
|---|---|---|---|---|
| ANALYSE CHIMIQUE : | | | | |
| chlore libre résiduel (In Situ) | 170 µg/l | 250 | NF EN ISO 7393-2[1] | 30.06.23 |
| ANALYSE MICROBIOLOGIQUE : | | | | |
| germes totaux (22°C) | <1 ufc/ml | | ISO 6222 / NF T90-421[1] | 30.06.23 |
| coliformes totaux | <1 ufc/100 ml | <1 | NF EN ISO 9308-1[1] | 30.06.23 |
| Escherichia coli | <1 ufc/100 ml | <1 | NF EN ISO 9308-1[1] | 30.06.23 |
| entérocoques | <1 ufc/100 ml | <1 | ISO 7899-2 / NF T90-421[1] | 30.06.23 |
| Clostridium perfringens (dont spores) | <1 ufc/100 ml | <1 | ISO 14189[1] | 30.06.23 |

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D185, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

[1] Méthode accréditée.



L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO
LABORATOIRE DE RECHERCHE ET DE CONSEIL

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31



[1] Méthode accréditée.



L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626